

**Комитет по социальной
политике Санкт-Петербурга**

**СПб ГБУ
«Профессионально-
реабилитационный центр»**

**ПРИКАЗ № 43
16.03.2017г.**

О мерах по обеспечению пожарной безопасности.

В целях обеспечения мер пожарной безопасности и по результатам плановой проверки, проведенной ОНДПР Василеостровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (АКТ ПРОВЕРКИ соблюдения требований пожарной безопасности № 2-9-666 от 02.03.2017г.) а также, принимая во внимание, что срок устранения нарушений установлен не позднее 01.02.2018 года

Приказываю:

1. Начальнику отдела эксплуатации ответственному за пожарную безопасность Рубиной Т.В. подготовить и оформить установленным порядком изменения в план текущего ремонта на 2017 год по разработке сметной документации и выполнения СМР, а также принять меры для безусловного устранения выявленных замечаний по нарушению требований пожарной безопасности в установленные сроки в соответствии с Планом (Приложение к настоящему приказу).
2. Начальнику штаба ГО и ЧС Петренко А.Л. постоянно производить контроль соответствия помещений и здания требованиям руководящих и нормативных документов по пожарной безопасности с еженедельным отражением в спец. Журнале. Форму журнала представить мне на утверждение до 01.05.17.
3. Руководителю контрактной службы Уразову В.Д. обеспечить своевременное размещение закупок в соответствии с планом.
4. С настоящим приказом ознакомить руководителей структурных подразделений на совещании руководящего состава учреждения.
5. Контроль за выполнением приказа возлагаю на заместителя директора по общим вопросам Уразова В.Д.

Приложение: на 5-и листах.

Директор

Иванов

Г.Г. Иванов

Ознакомлены:
Ю.В.Худяков
В.П.Слюсарь
В.Д.Уразов
Т.В.Рубина
Т.Г.Логинова
А.Л.Петренко

Худяков
Слюсарь
Уразов
Рубина
Логинова
Петренко

ПЛАН

СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» от 16.03.2017г.

по устранению замечаний

ОНДПР Василеостровского района ГУ МЧС России по г.С-Петербургу по
ПРЕДСТАВЛЕНИЮ №2-9-30 от 07.03.2017 года.

1.	Между маршами и поручнями лестниц не предусмотрен зазор шириной не менее 75 мм, лестничная клетка №2	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 11 ст. 52 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.14 СП 4.13130.2012	Определен ие расчётных величин пожарного риска. Вкл. в план закупок 2017г.
2.	Выход из лестничной клетки общественного здания на кровлю не предусмотрен через противопожарную дверь 2-го типа	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 2 ст. 52 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	Включено в план текущего ремонта на 2017 год
3.	Коридор 4-го этажа длиной более 60 м не разделен противопожарными перегородками 2-го типа, (пом.№16 поэтажного плана объекта недвижимости),	пом.№16 поэтажного плана объекта недвижимости), (ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1 п.1 ч.2, ст.6 п. 2 ч. 1, ст.89, 4.3.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	Определен ие расчётных величин пожарного риска. Вкл. в план закупок 2017г.
4.	Коридор 3-го этажа длиной более 60 м не разделен противопожарными	То же	Определен ие

	перегородками 2-го типа (пом.№24 поэтажного плана объекта недвижимости)		расчётных величин пожарного риска. Вкл. в план закупок 2017г.
5.	Коридор 2-го этажа длиной более 60 м не разделен противопожарными перегородками 2-го типа, (пом.№44 поэтажного плана объекта недвижимости)	То же	Определение расчётных величин пожарного риска. Вкл. в план закупок 2017г.
6.	Подвал используется для организации производственных участка, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов	п.23 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390	УстраниТЬ до 01.04.17
7.	Ограждающие конструкции лифтовых шахт расположенных вне лестничной клетки и помещений машинных отделений лифтов (кроме расположенных на кровле), а также каналов и шахт для прокладки коммуникаций должны соответствовать требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа. Предел огнестойкости ограждающих конструкций между шахтой лифта и машинным отделением лифта не нормируется	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, п. 3 ст. 88 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Запрос в ООО Спецсервис «Отис-Лифт» От 13.03.2017 №12-90
8.	Руководитель организации не произвел огнезащитную обработку, (кровли пристроенного помещения)	п.21 Правила противопожарного режима в Российской Федерации(утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390	Включено в план текущего ремонта на 2017 год
9.	Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта, (Автоматической установки пожарной сигнализации)	(п. 61 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390	УстраниТЬ до 01.04.17
10.	Из части коридора 2-го этажа здания, длиной более 15 метров и без естественного проветривания отсутствует	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, п. 3 ст. 52 Федерального закона Российской	Определение расчётных

	система вытяжной противодымной вентиляции, (пом.№33 поэтажного плана объекта недвижимости, приемная комиссия),	Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.2 СП 7.13.130 «Отопление вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», п.8.2 подп.в СНиП 41-01-2003	величин пожарного риска. Вкл. в план закупок 2017г.
11.	Пожарные извещатели установлены не на несущих строительных конструкциях (на плитке подвесного потолка), (пом.№33 поэтажного плана объекта недвижимости, приемная комиссия),	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, п. 3 ст. 52 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 12.18 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»	Устранить до 01.04.17
12.	Пожарные извещатели установлены не на несущих строительных конструкциях (на плитке подвесного потолка), (пом.№23 поэтажного плана объекта недвижимости, столовая),	То же	Устранить до 01.04.17
13.	Из части коридора 1-го этажа здания, длинной более 15 метров и без естественного проветривания отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции, (пом.№48 поэтажного плана объекта недвижимости),,	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, п. 3 ст. 52 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.2 СП 7.13.130 «Отопление вентиляция	Определен ие расчётных величин пожарного риска. Вкл. в план закупок 2017г.

		и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», п.8.2 подп.в СНиП 41-01-2003	
14.	Из части коридора 1-го этажа здания, длинной более 15 метров и без естественного проветривания отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции, (пом.№56 поэтажного плана объекта недвижимости)	То же	Определение расчётных величин пожарного риска. Вкл. в план закупок 2017г.
15.	Из части коридора 1-го этажа здания, длинной более 15 метров и без естественного проветривания отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции, (пом.№64 поэтажного плана объекта недвижимости),	То же	Определение расчётных величин пожарного риска. Вкл. в план закупок 2017г.
16.	Не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из атриума, (пом.№5 поэтажного плана объекта недвижимости),	То же	Определение расчётных величин пожарного риска. Вкл. в план закупок 2017г.
17.	Эвакуационные пути со всех этажей кроме 1-го этажа, включают участки через помещения, (атриум) в котором устроена лестница 2-го типа соединяющая более 2-х этажей,	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1 п.1 ч.2, ст.6 п. 1 ч. 4, ст. 4 ч. 4, ст. 89	Определение расчётных величин пожарного риска. Вкл. в план закупок 2017г.
18.	Из коридора подвального этажа общественного здания при выходе в этот коридор помещений с постоянным пребыванием людей удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции, (пом.№9 поэтажного плана объекта недвижимости, приемная комиссия).	(п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, п. 3 ст. 52 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.2 СП 7.13.130 «Отопление вентиляция и кондиционирование.	Определение расчётных величин пожарного риска. Вкл. в план закупок 2017г.

		Требования пожарной безопасности», п.8.2 подп.в СНиП 41-01-200	
--	--	--	--

Директор

Г.Г.Иванов

Исп. Уразов В.Д.
тел. 3214060

В связи с тем что в здании имеются опасные для жизни и здоровья людей факторы, а именно: отсутствие дренажных систем, отсутствие дымоудаления и т.д., я прошу Вас учесть эти факторы при проверке пожарной безопасности здания. Время на выполнение проверки не более 15 минут. Проверка должна быть проведена в течение 10 рабочих дней с момента получения настоящего документа.

Спасибо.

1. Проверку здания ЮО и ЧС проводят АО "Альянс-Медиа" в соответствии с действующим законодательством и правилами промышленной безопасности в производстве (ПДБ) в здании Альянса Медиа в течение 15 минут. Проверка должна быть проведена в течение 10 рабочих дней с момента получения настоящего документа.

2. Результаты здания ЮО и ЧС проверки АО "Альянс-Медиа" направляются в администрацию г. Краснодара при утверждении бланковых нормативов в соответствии с настоящим документом в срок до 15 рабочих дней с момента получения настоящего документа.

3. Установление выявленных недостатков будет проводиться АО "Альянс-Медиа" в соответствии с действующими нормативами и стандартами.

4. С момента выявления недостатков проверяющей организацией необходимо устранить выявленные недостатки в течение 15 рабочих дней.

5. Контроль за исполнением данных положений на территории здания ЮО АО "Альянс-Медиа" проводится ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Документ №75-е листок

Директор

Г.Г.Иванов